



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCiare
FILIALA TERITORIALĂ DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCiare TULCEA

Str. Viticulturii nr. 10,
TULCEA 820075 România
CIF 29490970
www.anif.ro

Tel. 0240532001
Fax. 0250532004
tulcea@anif.ro



Nr...../.....

Către: INSTITUȚIA PREFECTULUI -JUDEȚUL TULCEA
PREFECT: Alexandru Dan Munteanu
Ref.: Răspuns la adresa Dvs nr. 5902/S1/07.05.2024

Stimate domnule Prefect,

Ref.: Realizări din activitatea desfășurată de ANIF Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Tulcea

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Tulcea, asigură desfășurarea activităților în 18 amenajări de irigații cu o suprafață de 164930 (netă) ha, din care 102576 ha de utilitate publică și în 10 amenajări de desecare cu pompă cu o suprafață de 37266 (brută) ha, din care 37266 ha de utilitate publică cu 16 stații funcționale.

IRIGAȚII

Astfel, în amenajările de irigații, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (A.N.I.F.) asigură un nivel optim al apei pentru irigații, la solicitarea beneficiarilor care au acces la o amenajare de irigații funcțională aflată în administrarea acesteia pe baza de contracte pentru asigurarea unui nivel optim al apei pentru irigații la stațiile de punere sub presiune și la alte puncte de livrare pentru care se solicită funcționarea, încheiate pe termen lung, denumite în continuare contracte multianuale sau pentru un sezon de irigații, denumite în continuare contracte sezoniere; Cheltuielile aferente asigurării unui nivel optim al apei pentru irigații la stațiile de punere sub presiune și alte puncte de livrare unde s-au încheiat contracte multianuale/sezoniere, respectiv costul apei și costul energiei electrice pentru pomparea apei de irigații, se suportă din bugetul A.N.I.F., în limita sumelor alocate din bugetul M.A.D.R. cu această destinație. Cheltuielile cu energia electrică aferentă stațiilor de punere sub presiune vor fi suportate în procent de până la 50 % de la bugetul de stat .

În anul 2023 s-a irigat o suprafață de 56 181 ha din care udarea I -18 970 ha, cheltuielile cu apă aferente unui volum prelevat din sursă de 45 987,151 mii mc au fost de 219 624,45 lei cu TVA, cheltuielile cu energia electrică pentru asigurarea nivelului optim la punctele de livrare au fost de 10 660 204,99 lei cu TVA, pentru un consum de 9894,727 Mwh.

De asemenea, ca urmare a aplicării prevederilor HG.1075/2022-Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii Îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 aprobate prin HG 1872/2005, care cuprinde și procedura privind decontarea cheltuielilor în cotă

de până la 50% aferente consumului de energie electrică necesar funcționării sistemelor de irigații, pentru campania anului 2023, 8 beneficiari au primit contravaloarea a 49.99% din consumul de energie utilizat pentru irigații, în valoare totală de 1 354 610,20 lei cu TVA.

În condițiile aplicării prevederilor Legii nr.133/2017 pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr.138/2004 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, la această dată, sunt încheiate contracte pentru servicii de irigații pentru anul 2024 pe 37380 ha în 11 amenajări. Până la această dată s-au aplicat udări pe o suprafață de 5768 ha în 10 amenajări și au funcționat 13 stații de bază și repompare de irigații din administrarea ANIF și 5 stații de punere sub presiune din proprietatea OUI /alți beneficiari.

Situația centralizatoare este detaliată după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire Filială Teritorială Denumire Amenajare	Suprafața contractată 2024 (ha)	TOTAL suprafata udata (ha)	din care:		Suprafata irigata direct din canal cu echip. Si motopom pe (ha)	SPA+ SRP care au funct	SPP care au funct	TOTAL lungime canale umplute cu apa km	Nr. motopo mpe care au functio nat
				Udări OUAI (ha)	Udări alti benefi ciari					
	Filiala Teritorială TULCEA	37380	5768	4877	891	2348	13	5	89.3	55
1	Amenajarea Dăeni-Ostrov-Peceneaga	2319	198	48	150	198	1		2.8	4
2	Amenajarea Babadag	7784	418	418		193	2	2	16	6
3	Amenajarea Peceneaga-Turcoaia-Macin	1399	493	226	267	267	2	1	2.3	2
4	Amenajarea Sarichioi	3595	2044	2044			2	1	3.1	
5	Amenajarea Macin-23 August	5570	218	218		218			6.3	12
6	Amenajarea Isaccea	1564	800	800		190	2		7.1	4
7	Amenajarea Tulcea-Nufaru	941	74		74	74			2.0	3
8	Amenajarea Ostrov	1103	0			0			0.0	
9	Amenajarea 23 August-Isaccea (desecare)	10400	877	562	315	562	2	1	32.5	14
10	Amenajarea Peceneaga-Turcoaia (desecare)	2138	561	561		561	1		11.2	6
11	Amenajarea Gârliciu-Dăeni (desecare)	567	85		85	85	1		6.0	4

Sunt în curs de achiziție publică lucrări de I+R cu TERȚII în amenajările: Sarichioi, Isaccea și Dăeni-Ostrov-Peceneaga.

În conformitate cu prevederile Acordului de delegare nr. 20394/02.10.2023 încheiat între AFIR și ANIF privind unele verificări specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a intervenției DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și a intervenției DR 26 - Înființarea sistemelor de irigații, AFIR delegă ANIF atribuțiile specifice în vederea implementării intervențiilor DR 25 și DR 26 din cadrul Planului Strategic PAC 2023-2027.

Principiile și etapele punerii în aplicare a atribuțiilor ANIF în conformitate cu Acordul de delegare nr. 20394/02.10.2023, modalitatea de analizare, verificare și avizare a proiectelor privind intervențiile DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații și DR 26- Înființarea sistemelor de

irigații precum și detalierea atribuțiilor și responsabilităților structurilor ANIF implicate în procesul de analiză, verificare și avizare sunt cuprinse în Manualul de proceduri versiunea 01 aprobat prin Ordinul MADR nr. 78/23.02.2024.

Până la această dată, la nivelul Filialei Teritoriale de Îmbunătățiri Funciare Tulcea s-a eliberat ANEXA 3- Adeverința, pentru intervenția DR 25 - Modernizarea infrastructurii de irigații, un document impus prin Ghidul Solicitantului, pentru următorii beneficiari:

- OUAI Babadag Stația 3, OUAI SPP2 Nalbant, OUAI Taița Satu Nou-amenajarea Babadag;
- OUAI Nucari Valea Nucarilor, OUAI Tăușan Valea Nucarilor-amenajarea Beibugeac - Sarinasuf;
- OUAI Visina, OUAI Visina Sud, OUAI Valea Batalului, OUAI SPA Lunca, OUAI Codrul, OUAI Doloșmanu, OUAI Sălchioara - amenajarea Sud Razelm;
- OUAI Aqua- Zebil, OUAI Zebil- Sarica - amenajarea Sarichioi;
- OUAI Acvila, OUAI Combra, OUAI Măcin Baltă, OUAI Frigioiu, OUAI Ghecet, OUAI Cârciumaru - amenajarea Măcin-23 August;
- OUAI Bădila, OUAI Rit Sistem 5, OUAI Fruvinis - amenajarea Isaccea;
- OUAI Acvila Vest, OUAI Acvila Est, OUAI Popina Mare-amenajarea 23 August-Isaccea;

Din cei 26 de beneficiari care au solicitat Adeverința, până la această dată, 24 beneficiari au depus la AFIR proiectele spre analiză și verificare. În conformitate cu atribuțiile ANIF pe această speță, specialiști din cadrul filialei Tulcea au realizat deplasări în teren, verificări a documentației DALI + ET și au întocmit documentele impuse de manualul de proceduri în vigoare pentru proiectele propuse a fi realizate pe intervenția DR25-Modernizarea infrastructurii de irigații. Documentele au fost transmise către ANIF Unitatea Centrală pentru a fi analizate în cadrul CTE ANIF București și a se putea emite avizul ANIF al proiectelor.

II. DESECARE

A.N.I.F. calculează și percepe tarife pentru serviciile de evacuare a apei prin rețeaua de desecare, calculate conform legislației în vigoare pentru punere în funcțiune a stațiilor de pompare de desecare la solicitarea beneficiarilor, cu excepția situațiilor în care stațiile de pompare sunt pornite prin situații de urgență.

Când situația o impune, A.N.I.F. pune în funcțiune stațiile de desecare din zona respectivă, iar această activitate precum și costurile maxime generate de aceste activități se stabilesc de o comisie formată din reprezentanți ai Instituției Prefectului, ai inspectoratelor pentru situații de urgență, ai A.N.I.F. și ai Ministerului Finanțelor Publice. Aceste costuri precum și sursa de finanțare a acestora se aprobă prin Ordin Comun al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Afacerilor interne și al Ministrului Finanțelor Publice, aprobate prin Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență pentru prevenirea unor calamități care pot afecta localități, terenuri agricole, a infrastructurii de îmbunătățiri funciare, precum și pentru prevenirea accidentelor la construcțiile hidrotehnice.

II.1 Contracte de prestări servicii- evacuare apă în exces

În anul 2024, până la această dată, la comanda beneficiarilor, cu susținerea financiară a contravalorii energiei electrice, s-au pus în funcțiune 6 stații de pompare de desecare care au asigurat evacuarea excesului de umiditate în 3 amenajări de desecare. S-au evacuat 2181 mii mc consumând 81,159 Mwh în valoare de 73579,23 lei (fara TVA) după cum urmează:

1. Amenajarea Măcin -23 August

- SPE km 161 a evacuat 450 mii mc , consum 17,125 Mwh -valoare de 15747,68 lei (fara TVA).
- SPE KM 4 a evacuat 578 mii mc , consum 22,7 Mwh -valoare de 20459,6 lei (fara TVA).

2. Amenajarea 23 August- Isaccea

- SRPE4 Văcarenii a evacuat 164 mii mc, consum 2,972 Mwh - valoare de 2674,51 lei (fara TVA).
- SPE1A Grindu a evacuat 176 mii mc, consum 7,76 Mwh - valoare de 6805,80 lei (fara TVA).
- SPE2 Grindu a evacuat 730mii mc, consum 27,721 Mwh - valoare de 23581,80 lei (fara TVA).

3. Amenajarea Măcin- Carcaliu

- SP Măcin a evacuat 83 mii mc, consum 2,88 Mwh - valoare de 4309,84 lei (fara TVA).

II.2.Situații de urgență

În urma fenomenelor meteorologice ce s-au manifestat în luna Ianuarie 2024, înregistrându-se precipitații sub formă de zăpadă și vânt puternic, avertizate prin emiterea codului galben din perioada 07.01-09.01.2024, corelate cu evoluția crescătoare a debitelor și nivelelor de la Dunăre și intrarea digurilor de apărare în faza I, în amenajările Ostrov și Peceneaga-Turcoaia s-au înregistrat nivele foarte mari în rețeaua de canale de desecare, infiltrații în zona digurilor de apărare, zone cu exces de umiditate, care au putut pune în pericol infrastructura de îmbunătățiri funciare, terenuri agricole, centre de producție, obiective de interes național și local, infrastructură. În conformitate cu prevederile art.II la Legea nr.158/ 19 iulie 2016 și a Ordinului nr. 175/27.04.2023 emis de Instituția Prefectului Județul Tulcea, s-au estimat costurile generate de punerea în funcțiune a 2 stații de pompare de desecare din administrare ANIF pentru prevenirea inundării localităților, terenuri agricole sau a infrastructurii de îmbunătățiri funciare, și prevenirea accidentelor la construcțiile hidrotehnice .

În baza celor constatate de Comisia pentru punerea în funcțiune a stațiilor de desecare și prevenirea accidentelor la construcțiile hidrotehnice din județul Tulcea s-a emis Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Tulcea nr. 1/12.01.2024.

În luna ianuarie 2024 s-au evacuate 800 mii mc , s-au consumat 26,162 Mwh - valoare de lei (fara TVA), după cum urmează:

1. Amenajarea Ostrov
- SP Ostrov - a evacuat 488 mii mc , consumând 16,801 Mwh în valoare de 16108,20 lei (fara TVA).
2. Amenajarea Peceneaga Turcoaia
- SP Turcoaia - a evacuat 92,1mii mc , consumând 3,168 Mwh în valoare de 3168 lei (fara TVA).

INVESTIȚII

Obiectivele de investiții cuprinse în Programul Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România (PNRI) Tulcea prin finanțare de la **bugetul de stat** sunt:

- 1.Reabilitarea amenajării de irigații Babadag, județul Tulcea. Capacități reabilite: 2 stații de pompare SP1 Babadag și SRP1 Babadag și 20,397 km de canal - recepționată 2023.Valoarea investiției este 62.248.639.50 lei cu TVA.
- 2.Reabilitarea stației de pompare de bază SP1 Babadag, SP2 Babadag,stațiilor de repompare SRP1 Babadag,SRP4 Babadag și a canalelor de aducțiune CA5, CD 1-8 și CA0-SP2 Babadag din amenajarea de irigații Babadag, județul Tulcea- în execuție. Se reabilitează 4 stații de pompare și 12,780 km canale Valoarea investiției este 113.821.839 lei cu TVA. Perioada de execuție 36 luni.
- 3.Reabilitarea amenajării de irigații Peceneaga - Turcoaia- Măcin, județul Tulcea - procedură atribuire contract execuție. Se reabilitează 3 stații de pompare și 11,700 km canale Valoarea investiției este 353.273.099,47 lei cu TVA. Perioada de execuție 36 luni.
- 4.Reabilitarea amenajării de irigații Sud Razelm, județul Tulcea - execuție Se reabilitează 2 stații de pompare și 22,985 km canale. Valoarea investiției este 179.027.708,00 lei cu TVA. Perioada de execuție 24 luni.
- 5.Reabilitarea amenajării de irigații Beibugeac - Sarinasuf, județul Tulcea - procedură atribuire contract servicii proiectare Se reabilitează 3 stații de pompare și 44,703 km canale Valoare investiției este 254.372.000,00 lei cu TVA.
- 6.Reabilitarea amenajării de irigații Sarichioi, județul Tulcea - proiectare Se reabilitează 2 stații de pompare și 6,699 km canale. Valoarea investiției este 85.927.000 lei cu TVA.

7.Reabilitarea amenajării de irigații Isaccea, județul Tulcea (Notă Conceptuală -avizat CTE MADR 1776/04.05.2023) Se reabilitează 2 stații de pompare și 8,720 km canale. Valoarea investiției este 120.736.000 lei cu TVA.

8.Reabilitarea amenajării de irigații Măcin-23 August, județul Tulcea (Notă Conceptuală -avizat CTE MADR 1789/30.05.2023) Se reabilitează 3 stații de pompare și 22,090 km canale. Valoarea investiției este 124.301.000,00 lei cu TVA.

Alte lucrări:

1.Reabilitare SPAE Lata din amenajarea de desecare 23 August - Isaccea, judetul Tulcea-recepționat 2023 .S-a reabilitat stația de pompare. Valoarea investiției este 12,554,565.14 lei cu TVA.

2.Reabilitarea lucrarilor de imbunatatiri funciare din incinta Macin - Carcaliu-SPD Macin, judetul Tulcea - procedură atribuire contract de execuție lucrări. Stație de pompare nouă cu funcții de desecare și irigații,bazin aspirație pentru funcția de desecare, bazin refulare pentru funcția de irigații, canal de distribuție a apei pentru irigații, decolmatarea rețelei de canale de desecare 37,404 km. Valoarea investiției este 35.658.619 lei cu TVA.

Cu stimă,

DIRECTOR,
Emil CONSTANTINESCU

ȘEF SERVICIU TIAC
Alina GENUCHE

ȘEF SERVICIU PEP
Florica DAMIAN